ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรุ่งอรุณ หมู่ ๑๔ - บ้านห้วยม่วง ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๖๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๓๐

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๖.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ ชุด

๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ ชุด

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง .....

นายสิทธิพร โอฆะพนม	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นายปฏิภาณ โพธิ์ศรี	นายช่างโยธา	กรรมการกำหนดราคากลาง
นายวุฒิศักดิ์ จำปารัตน์	ผู้ช่วยช่างสำรวจ	กรรมการกำหนดราคากลาง

ปร.4

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าฉางคลองยาง อำเภอ ห้วยเม็ก จังหวัด กาฬสินธุ์

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านรุ่งอรุณ - บ้านห้วยม่วง

สถานที่ดำเนินการ บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 14 ตำบล ห้วยเม็ก อำเภอ ห้วยเม็ก จังหวัด กาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 830.00 ตารางเมตร

ประมาณการเมื่อ

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				น./บ.	เป็นเงิน	น./บ.	เป็นเงิน		
1	งานปรับสภาพพื้นทางเดิม	830.00	ตร.ม.	-	-	1.00	830.00	830.00	
2	ทรายรองพื้น	41.50	ลบ.ม.	300.00	12,450.00	75.00	3,112.50	15,562.50	
3	ตะแกรงเหล็กกล้าขนาด 0.20 x 0.20 ม	830.00	ตร.ม.	30.00	24,900.00	7.50	6,225.00	31,125.00	
4	คอนกรีตผิวจราจร	124.50	ลบ.ม.	1,900.00	236,550.00	450.00	56,025.00	292,575.00	
5	เหล็กเสริม DB 15 มม.	60.00	เส้น	200.00	12,000.00	62.50	3,750.00	15,750.00	
6	ยางมะตอย	20.00	ลิตร	30.00	600.00	7.50	150.00	750.00	
7	แบบเหล็ก	330.00	เมตร	30.00	9,900.00	7.50	2,475.00	12,375.00	
8	หินลูกรังไหล่ทาง	30.00	ลบ.ม.	100.00	3,000.00	10.00	300.00	3,300.00	
	รวม			-	299,400.00	-	72,867.50	372,267.50	
	ค่าแรงงาน 25%								
	รวมทั้งหมด			372,267.50					
	คิดเป็นค่างาน			372,267.50					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( )

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( )

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( )

ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าฉางคงยาง อำเภอ ห้วยเม็ก จังหวัด กาฬสินธุ์

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านรุ่งอรุณ - บ้านห้วยม่วง

สถานที่ดำเนินการ บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 14 ตำบล ห้วยเม็ก อำเภอ ห้วยเม็ก จังหวัด กาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 830.00 ตารางเมตร

ประมาณการเมื่อ

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน	372,267.50	1.3607	506,544.39	
2	เงื่อนไข				
	_ เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	_ เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	_ ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %				
	_ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
	_ ป้ายโครงการ	2,500.00		2,500.00	
สรุป	ค่าดำเนินการทั้งหมด			509,044.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
	ใช้ราคา			500,000.00	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( )

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( )

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( )